

KATARZYNA KOMAR
UL. NOWOWIEJSKIEGO 20
67-100 NOWA SÓL
TEL. 511 093 738

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE NR 172/86, OBRĘB 0002, G GMINA NOWA SÓL -MIASTO.
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 1 MAJA 24ABC, 67-100 NOWA SÓL
BRANŻA:	DROGOWA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:	PRZEDMIAR ROBÓT + KOSZTORYS OFERTOWY

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data Podpis	Nr egzemplarza
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Komar	LBS/0018/OWOD/13 specj. drogowej	12.2025 r.	1

KATARZYNA KOMAR

PRZEDMIAR ROBÓT - Sklep Żabka

I. Roboty przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operatowykonawczy **rycz.**
2. Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego gr. 10 cm : **25,6 m²**
3. Rozebranie krawężnika betonowego 30/22x15 cm: **17,5 m**
4. Rozebranie ławy bet. pod krawężnikiem **1,4 m³**
5. Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją:
 - Nawierzchnia z kruszywa kamiennego (poz. nr 2) $25,6 \times 0,1 = 2,56 \text{ m}^3$
 - Krawężnik betonowy 30/22x15 cm (poz. nr 3) $17,5 \times 0,15 \times 0,3 = 0,78 \text{ m}^3$
 - Ława betonowa (poz. nr 4): $17,5 \times 0,08 \text{ m}^2 = 1,4 \text{ m}^3$

RAZEM: $2,56 + 0,78 + 1,4 = 4,74 \text{ m}^3$

6. Rozbiórka ogrodzenia o przęsłach metalowych wraz z rozbiórką metalowych słupków oraz betonowych fundamentów. Elementy ogrodzenia do ponownego wykorzystania, gruz betonowy do wywiezienia na składowisko Wykonawcy i utylizacja: **rycz.**

II. Roboty ziemne

7. Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany $25,6 \text{ m}^2 \times 0,3 \text{ m} = 7,6 \text{ m}^3$

III. Odwodnienie i urządzenia obce

8. Regulacja pionowa studzienki kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana pokrywy na typ ciężki D400. **rycz.**

IV. Podbudowy

9. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm: **25,60 m²**

V. Nawierzchnie

10. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej typu „prostokąt”, koloru grafitowego gr. 8 cm, na podsypce z miazłu kamiennego 0/5 mm, gr. 5 cm: (obniżony chodnik) **25,60 m²**

VII. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

11. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:
 - linia P-20 6,5 m²

12. Oznakowanie pionowe:

Znaki informacyjne D:

- Ustawienie znaku informacyjnego D (słupek + tarcza) **1 szt.**
- Ustawienie tarcz tabliczki T na istniejących słupkach **1 szt.**

13. Odtworzenie ogrodzenia o przęsłach metalowych wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi. **rycz.****VIII. Elementy ulic**

- 14. Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m² C12/15 (B15) z oporem: **2,0 m**
- 15. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m² C12/15 (B15) z oporem: **6,0 m**
- 16. Ułożenie obrzeża chodnikowego betonowego 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15: **2,0 m**

IX. Zieleń drogowa

- 17. Wykopanie krzewów, zabezpieczenie, pielęgnacja oraz ponowne nasadzenie w miejscu wskazanym przez Inwestora. **rycz.**

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA - Sklep Żabka

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE NR 172/86, OBRĘB 0002,
GMINA NOWA SÓL -MIASTO.”

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	rycz.	1,00		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego gr. 10 cm	m2	25,6		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 30/22x15 cm :	m	17,5		
4	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikiem	m3	1,40		
5	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	4,74		
6	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia o przęsłach metalowych wraz z rozbiórką metalowych słupków oraz betonowych fundamentów. Elementy ogrodzenia do ponownego wykorzystania, gruz betonowy do wywieżenia na składowisko Wykonawcy i utylizacja:	rycz.	1,00		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
7	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	7,6		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienki kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana pokrywy na typ ciężki D400.	rycz.	1,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
9	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm	m2	25,60		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej typu „prostokąt”, koloru grafitowego gr. 8 cm, na podsypce z mialu kamiennego 0/5 mm, gr. 5 cm:	m2	25,60		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
11	D-07.01.01	Oznakowanie poziome (mat. cienkowarstwowe)	m2	6,50		
12	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		Ustawienie znaku informacyjnych D (tarcza + słupek)	szt.	1,0		
		Ustawienie tarcz tabliczki T na istniejących słupkach	szt.	1,0		
13	D-7.06.02	Odtworzenie ogrodzenia o przęsłach metalowych wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi.	rycz.	1,00		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
14	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem:	m	2,0		
15	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem:	m	6,0		
16	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża chodnikowego betonowego 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	2,00		
x	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	x	x	x	x

17	D-09.01.01	Wykopanie krzewów, zabezpieczenie, pielęgnacja oraz ponowne nasadzenie w miejscu wskazanym przez Inwestora.	rycz.	1,00		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

Kosztorys sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.