

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	d.4 analogia	Montaż kontowników, nosków schodowych	m		
		89,00	m	89,000	
				RAZEM	89,000
33	TZKNBK XV d.4 0437-01	Malowanie tralek, barierok	m ²		
		76,00	m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
34	KNR-W 2- d.4 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		490,00-150,00	m ²	340,000	
				RAZEM	340,000
35	KNR-W 2- d.4 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m ²		
		150,00	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
36	TZKNBK XV d.4 0437-01 analiza indywidualna	Malowanie farbą lamperii	m ²		
		360,00	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
37	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, desek, blachy na odl.do 1 km	m ³		
		190,00*0,02	m ³	3,800	
				RAZEM	3,800
38	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 7	m ³	3,800	
		3,80		RAZEM	3,800
5		Instalacja elektryczna			
39	KNR-W 2- d.5 02 1016-07 analogia	Antena zbiorcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNNR-W 9 d.5 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
41	KNNR-W 9 d.5 0205-03	Wymiana liczników energii elektrycznej trójfazowych trzy systemowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNNR-W 9 d.5 0205-01	Wymiana liczników energii elektrycznej jednofazowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
43	KNNR-W 9 d.5 0804-03	Wymiana kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w budynkach i budowlach - YKY 4x25	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
44	KNNR 5 d.5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		250,00+160,00	m	410,000	
				RAZEM	410,000
45	KNNR 5 d.5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x6	m		
		145,00+80	m	225,000	
				RAZEM	225,000
46	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 3x1.5mm2	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
47	KNNR 5 d.5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		12*2+5	szt.żył	29,000	
				RAZEM	29,000
48	KNNR 5 d.5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49	KNNR 5 d.5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		250,00+160,00	m	410,000	
				RAZEM	410,000
50	KNNR 5 d.5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablica licznikowo bezpiecznikowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51	KNNR 5 d.5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik p.poż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNNR 5 d.5 0407-04	Rozłącznik FRX 125 A trójfazowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNNR 5 d.5 0407-04	Rozłącznik FR 40 A trójfazowy	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
54	KNNR 5 d.5 0407-04	Rozłącznik FR 40 A jednofazowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNNR 5 d.5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
56	KNNR 5 d.5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ograniczniki przepięć	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNNR 5 d.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - etimat 1 P 20A	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
58	KNNR 5 d.5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - etimat 1 P 25A	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
59	KNNR 5 d.5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy etimat 3 P 25A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		8+1+11+1	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
61	KNNR 5 d.5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kpl.		
		8+2+11+4	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
62	KNNR 5 d.5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
63	KNNR 5 d.5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		12	pomiar	12,000	
				RAZEM	12,000
65	KNNR 5 d.5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNNR 5 d.5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNNR 5 d.5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości	szt.		
		4	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
68	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.5	1304-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000