

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ NA KLATCE I W PIWNICY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELO-
RODZINNYM
ADRES INWESTYCJI : 67-100 NOWA SÓL ul. PLAC WYZWOLENIA 1-1A
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PLAC WYZWOLENIA 1-1A
BRANŻA : Roboty instalacyjne
DATA OPRACOWANIA : III Kw. 2023r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| Koszty zakupu [Kz] | % M |
| VAT [V] | % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
III Kw. 2023r.

Data zatwierdzenia

„GEZO” Usługi Projektowe
Ryszard Gembiak
ul. 1 Maja 26/8, 67-100 Nowa Sól
tel. 601 785 207 NIP 925-104-43-76

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - WYMIANA | | | | | | |
| 1 | KNR 4-02 0309-02 | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm | kpl. | 13 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | KNR-W 4-01 0335-10 | Przebicie otworów w stropie i ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 22 | | |
| d.1 | analogia | | | | | |
| 3 | KNR-W 4-01 0325-05 | Zamurowanie przebić w stropach | szt. | 7 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 4 | KNR-W 4-01 0325-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. | szt. | 15 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 5 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi z utlizacją | m ³ | 0.5 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 6 | KNR 4-02 0507-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 65 mm | m | 12 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 7 | KNR 4-02 0507-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm | m | 15 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 8 | KNR 4-02 0507-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm | m | 20 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 9 | KNR-W 2-15 0303-07 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 18 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 10 | KNR-W 2-15 0303-06 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 7 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 11 | KNR-W 2-15 0303-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 7 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 12 | KNR-W 2-15 0303-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 24 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 13 | KNR-W 2-15 0303-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 14 | KNR 2-02 1512-01 | Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm | m | 66 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 15 | KNR-W 2-15 0313-03 | Zawory kulowe gazowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanych | szt. | 15 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 16 | KNR-W 2-15 0313-06 | Zawory kulowe gazowe o śr. 50 mm o połączeniach spawanych | szt. | 2 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 17 | KNR-W 2-15 0313-07 | Zawory kulowe o śr. 65 mm o połączeniach spawanych | szt. | 1 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 18 | KNR-W 2-15 0308-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach | kpl. | 15 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 19 | analiza indywidualna | Zakup i montaż szafki gazowej - 37x37x25cm | szt. | 15 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 20 | KNR-W 2-15 0307-02 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm | 100 m | 0.66 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 21 | KNR-W 2-15 0307-01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych | lokal. | 15 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 22 | analiza indywidualna | Opłata gazowni za zdjęcie i ponowne założenie gazomierza | szt. | 15 | | |
| d.1 | | | | | | |
| Razem dział WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - WYMIANA | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: